

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont chodnika przy ul. Działkowej w Radziejowie (Wspólnota)

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót obliczenie ich ilości	Szczegółowy opis robót i	Jm	Ilość
1	2	3		4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ROBOTY POMIAROWE.</u>		*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryto pod nawierzchnię placów postojowych)		km	0,014
1.2	D 01.03.00	<u>ROBOTY ROZBIÓRKOWE.</u>		*	*
1.2.1	D-01.03.02 14	Rozebranie chodników z płyt betonowych, ułożonych na podsypce piaskowej		m ²	35,00
1.2.2	D-01.03.02 19	Rozebranie obrzeży betonowych		m	24,00
2	D 04.00.00	PODBUDOWY		*	*
2.1	D 04.01.01	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u>		*	*
2.1.1	D-04.01.01 23	Koryto wykonane pod obrzeże, ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, 24x0,25=		m ²	6,00
2.2	D 04.01.02	<u>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA.</u>		*	*
2.2.1	D-04.01.02 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie,		m ²	6,00
2.2.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,		m ²	26,00
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		*	*
3.1	D 05.03.23	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</u>		*	*
3.1.1	D-05.03.23 22	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej (starobruk) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	26,00
4	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG		*	*
4.1	D 08.03.00	<u>OBRZEŻA</u>		*	*
4.1.1	D-08.03.01 21	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (0,0304) z betonu C12/15		m	22,00