Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]				[cm]	Z1	Z2	Z3	Z4
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE A															
A–1	1200	98,80	96,39	96,39	---	---	200	200	---	---	241	---	169°	191°	---
A–2	1200	99,20	96,97	96,97	---	97,47	200	200	160	---	223	90°	90°	180°	---
A–3	425	99,42	97,05	97,05	---	97,09	200	200	160	---	237	90°	90°	180°	---
A–4	425	99,81	97,18	97,18	---	97,67	200	200	160	---	263	90°	90°	180°	---
A–5	1200	100,20	97,32	---	---	97,36	200	---	160	---	288	---	90°	270°	---

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP

Treść rys.: ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH DLA ZADANIA A KANALIZACJI SANITARNEJ

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan: Inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala	Numer rysunku: 31/II