Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]				[cm]	Z1	Z2	Z3	Z4
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE B - część 1- ul. Objezdna															
B–1	1200	99,03	96,84	96,84	97,32	---	500	500	315	---	219	58°	122°	180°	---
B–2	600	100,60	98,89	98,89	---	---	315	315	---	---	171	---	218°	142°	---
B–3	1200	101,60	99,61	97,05	99,77	99,77	315	315	160	160	199	69°	98°	90°	82°
					99,71		315	315	200			21°			
B–4	425	101,85	99,68	99,68	99,84	---	315	315	160	---	217	90°	90°	180°	---
B–5	425	102,12	99,73	99,73	99,89	---	315	315	160	---	239	90°	90°	180°	---
B–6	1200	102,00	99,77	99,77	---	99,93	315	315	---	160	223	---	180°	90°	90°
B–7	600	102,60	99,87	99,87	100,03	100,03	315	315	160	160	273	90°	92°	90°	39°
						100,03				160					49°
B–8	425	102,85	99,95	99,95	---	100,11	315	315	---	160	290	---	180°	90°	90°
B–9	425	102,85	99,98	99,98	---	100,14	315	315	---	160	287	---	180°	90°	90°
B–10	1200	102,90	100,03	100,03	100,19	100,19	315	315	200	160	271	90°	90°	111°	69°
B–11	425	102,96	100,99	100,99	101,15	---	315	315	160	---	197	101°	79°	180°	---
B–12	425	103,50	101,15	101,15	101,31	---	315	315	160	---	235	90°	90°	180°	---
B–13	425	103,70	101,29	101,29	101,45	101,45	315	315	160	160	241	103°	77°	90°	90°
B–14	1200	103,80	101,30	101,30	101,37	---	250	315	250	---	250	90°	90°	180°	---
B–15	600	103,97	101,38	101,38	101,43	---	250	250	200	---	259	85°	98°	177°	---
B–16	600	104,80	101,58	101,58	101,71	---	250	250	---	160	322	---	160	90°	120°
B–17	600	105,00	102,09	102,14	102,24	---	200	250	160	---	291	108°	90°	162°	---
B–18	425	104,80	102,32	102,32	102,45	102,45	200	200	160	160	235	90°	90°	110°	70°
B–19	425	105,60	102,47	102,47	---	102,52	200	200	---	160	313	---	180°	90°	90°
B–20	425	105,80	102,55	102,55	102,60	---	200	200	160	---	325	90°	90°	180°	---
B–21	1200	105,80	102,58	102,58	102,63	---	200	200	160	---	322	99°	91°	180°	---
B–22	600	106,10	102,76	102,76	102,81	102,81	200	200	160	160	334	73°	90°	90°	90°
					102,81				160			17°			
B–23	425	106,10	102,81	102,81	102,31	---	200	200	160	---	329	81°	99°	180°	---
B–24	425	106,40	102,95	102,95	103,45	103,00	200	200	160	160	345	90°	90°	115°	65°
B–25	600	106,12	103,10	103,10	103,15	103,15	200	200	160	160	302	52°	90°	90°	90°
					103,15				160			38°			
B–26	425	105,85	103,17	103,17	103,22	---	200	200	160	---	268	90°	90°	180°	---
B–27	600	105,90	103,26	103,21	103,21	103,26	160	200	160	200	269	22°	90°	180°	68°
B–28	425	106,06	103,30	103,30	---	103,35	200	200	---	160	276	---	180°	90°	90°
B–29	1200	106,05	103,35	103,40	---	---	160	200	---	---	270	---	270°	90°	---

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP

Treść rys.: ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH DLA ZADANIA B KANALIZACJI SANITARNEJ cz.1 ul. OBJEZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan: Inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala	Numer rysunku: 32/II