Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]				[cm]	Z1	Z2	Z3	Z4
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE F															
F–1	425	93,75	92,51	92,69	---	---	200	200	---	---	106	---	180°	180°	---
F–2	600	93,20	92,72	92,72	---	---	200	200	---	---	48	---	242°	118°	---
F–3	600	95,90	93,78	93,78	93,83	---	200	200	160	---	212	90°	90°	180°	---
F–4	425	95,70	93,99	93,99	---	94,04	200	200	---	160	171	178°	---	90°	92°
F–5	1200	95,60	94,19	94,19	---	94,24	200	200	---	160	141	180°	---	90°	90°
F–6	425	95,79	94,38	---	---	94,43	200	---	---	160	141	270°	---	90°	---

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP

Treść rys.: ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH DLA ZADANIA F KANALIZACJI SANITARNEJ

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan: Inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala	Numer rysunku: 37/II