Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]				[cm]	Z1	Z2	Z3	Z4
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE H															
H–1	1200	105,45	103,74	103,74	103,84	---	300	300	---	200	171	180°	---	121°	59°
H–2	600	111,10	109,69	109,69	109,74	---	200	200	160	---	141	78°	150°	132°	---
H–3	600	113,50	111,53	111,53	111,58	111,58	160	200	160	200	197	19°	116°	92°	133°
H–4	600	113,67	112,26	112,26	112,31	112,31	200	200	160	---	141	180°	---	90°	90°
H–5	600	115,50	113,90	113,85	113,90	113,85	160	200	160	200	165	56°	134°	91°	79°
H–6	425	115,50	113,94	113,89	113,94	---	160	200	160	---	162	---	90°	164°	106°

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP

Treść rys.: ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH DLA ZADANIA H KANALIZACJI SANITARNEJ

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan: Inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala	Numer rysunku: 39/II