



LEGENDA:

- PROJEKTOWANY REMONT NAWIERZCHNI – ASFALTOBETON – WARSTWA WYRÓWNAWCZA I ŚCIERALNA
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CHODNIKÓW – KOSTKA BRUKOWA BET. GRUB. 6cm, W KOLORZE SZARYM
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZJAZDÓW – KOSTKA BRUKOWA BET. GRUB. 8cm, W KOLORZE ANTRACYT
- PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY SZER. 20cm – KOSTKA BRUKOWA BET. GRUB. 8cm, W KOLORZE SZARYM
- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 12/15x30cm, WYKONANY JAKO "WYSTAJĄCY"
- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 12/15x30cm, WYKONANY JAKO "WTOPIONY"
- (WYSTAJĄCY MAX. 2cm NA POCHYLNIACH W OBRĘBIE PRZEJŚĆ PRZEZ JEZDNIĘ – PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

- KRAWĘŻNIK BETONOWY ZJAZDOWY 15x22cm
- OBRIEŻE BETONOWE 8x30cm
- RZĘDNE PROJEKTOWANE
- RZĘDNE ISTNIEJĄCE POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN PO REMONCIE NAWIERZCHNI

UWAGA:
Podane na rysunku rzędne wysokościowe odnoszą się do poziomu nawierzchni. Rzędne wpuśców ulicznych zlokalizowanych w ściekach przykrawężnikowych należy obniżyć o głębokość ścieku, tj. o 2cm

Przebudowa drogi gminnej w ulicy Żytnej w Radziejowie Radziejów, ul. Żytnej, Dz. Nr 302, 178/1, 178/3, 246, 255, 229, 230, 200, 212, obręb Miasto Radziejów	
Niwelleta jezdni, zjazdów i chodnika – stan projektowany	1:500
11. PD-06	2013r.