

LEGENDA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- istn. droga wewnętrzna oraz plac manewrowy o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) grub. 15cm - 595,0m²
- istn. plac manewrowy przed kotłownią o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu MON grub. 15cm oraz nawierzchnia betonowa grub. 15cm - 178,0m² (przyjęto 30% nawierzchni betonowej)
- istn. chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5cm - 57,6m²
- istn. chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 17,7m²
- istn. chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej do roziórki i odtworzenia po ustawieniu nowego krawężnika - 6,0m²
- istn. krawężnik betonowy uliczny 12/15x30cm wyk. jako "wystający" - 66,0m
- istn. krawężnik betonowy j.w. wyk. jako "wtopiony" - 45,5m
- istn. obrzeże betonowe 8x30cm - 59,3m

Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Radziejów, ul. Szkolna 28,
Dz. Nr 1244/2, obręb ewid. 0001 Radziejów

Plansza robót rozbiórkowych 1:500

05. 2015r. PD-05

