

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont chodnika przy ul. Działkowej w Radziejowie (Wspólnota Inna)

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót obliczenie ich ilości	Szczegółowy opis robót i	Jm	Ilość
1	2	3		4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ROBOTY POMIAROWE.</u></b>		*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ( koryto pod nawierzchnię placów postojowych)		km	0,010
<b>1.2</b>	<b>D 01.03.00</b>	<b><u>ROBOTY ROZBIÓRKOWE.</u></b>		*	*
1.2.1	D-01.03.02 14	Rozebranie chodników z płyt betonowych, ułożonych na podsypce piaskowej		m <sup>2</sup>	23,50
1.2.2	D-01.03.02 19	Rozebranie obrzeży betonowych		m	16,00
<b>2</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01</b>	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u></b>		*	*
2.1.1	D-04.01.01 23	Koryto wykonane pod obrzeże, ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, 16x0,25=		m <sup>2</sup>	4,00
<b>2.2</b>	<b>D 04.01.02</b>	<b><u>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA.</u></b>		*	*
2.2.1	D-04.01.02 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie,		m <sup>2</sup>	4,00
2.2.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,		m <sup>2</sup>	14,00
<b>3</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.23</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</u></b>		*	*
3.1.1	D-05.03.23 22	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej (starobruk) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m <sup>2</sup>	14,00
<b>4</b>	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>		*	*
<b>4.1</b>	<b>D 08.03.00</b>	<b><u>OBRZEŻA</u></b>		*	*
4.1.1	D-08.03.01 21	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (0,0304) z betonu C12/15		m	12,00